

Département du Morbihan

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2023 pour interventions (mis à jour le 02/10/2023 à 08h00)

Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Prévisionnel		Vidange ou abaissement	Observations	Réalisé	
			Période	Durée			Début	Fin
OUST 18 à 54								
Canal de Nantes à Brest	29 - Montertelot	Reprise de berges	01/10 au 15/11	1,5 mois	Vidange		01/10/23 à 19h	
Canal de Nantes à Brest	29 - Montertelot	Réparation du mur de fuite aval de l'écluse de Blon (30)						
Canal de Nantes à Brest	29 - Montertelot	Réparation culée du pont des 2 rivières (rive gauche) et du mur de soutènement entre le pont et la passerelle						
Canal de Nantes à Brest	37 - Caradec	Reprise de berges	01/10 au 15/11	1,5 mois	Vidange			
BLAVET B1 à B28 et CNB 108 à 119								
Canal du Blavet	02 - Lestitut	Remplacement des vannettes	nov	3 semaines	Vidange			
Canal du Blavet	14 - Tréblavet	Réfection du bec glissière passe à poissons + mur en RD	nov	2 semaines	Abaissement 1m	Dossier DIOTA-230911-111431-397-001 en cours d'insrtuction		
Canal du Blavet	18 - Sainte Barbe	Réparation du mur de soutènement sous pont SNCF à Trémorin	nov	2 semaines	Abaissement 1m	Dossier DIOTA-230911-114408-855-004 en cours d'insrtuction		
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET 55 à 107								
Canal de Nantes à Brest	106 - Kervers	Injections dans les maçonneries de l'écluse 106	02/11 au 11/12/23	1,5 mois	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	65 - La Neau Blanche	Reprise des joints tête amont	06/11 au 09/11	3j	Abaissement 1m			
Canal de Nantes à Brest	66 - Pont Terre	Reprise des joints tête amont	13/11 au 16/11	3j	Abaissement 1m			
Canal de Nantes à Brest	67 - La Foret	Reprise des joints tête amont	20/11 au 23/11	3j	Abaissement 1m			
Canal de Nantes à Brest	92 - Kerponer	Reprise des joints tête amont	27/11 au 30/11	3j	Abaissement 1m			